

### Załącznik nr 3 do SIWZ

Położenie płytek gresowych na III i IV klatce schodowej w budynku 111F przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim

#### Przedmiar robót III klatki schodowej

L p	Nazwa prac	Jedn. miar	Ilość
1	Kalkulacja własna Skucie cokołu cementowego ze ściany	m <sup>2</sup>	12,31
	$0,45*0,15*60+[(2,65+2,10+2,10)*0,15]*4+[(2,65+1,2+1,2)*0,15]*3+0,8*2*0,15+2*1,1*0,15+0,45*2*0,15+2,1*2*0,15+1,8*2*0,15$		
2	Kalkulacja własna Warstwa wyrównawcza po cokole z kleju gr.o 10mm	m <sup>2</sup>	12,31
	$0,45*0,15*60+[(2,65+2,10+2,10)*0,15]*4+[(2,65+1,2+1,2)*0,15]*3+0,8*2*0,15+2*1,1*0,15+0,45*2*0,15+2,1*2*0,15+1,8*2*0,15$		
3	KNR 0-28 2620-2 Przygotowanie podłoża pod położenie gresu na podstopniach i podestach	m <sup>2</sup>	78,64
	$1,30*0,14*60+1,3*0,3*60+2,65*2,2*4+2,65*1,2*3+0,8*1,4+1,1*2,65+0,75*1,5+3,0*2,1$		
4	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej wymiar 30x30 (podstopnie i podesty)	m <sup>2</sup>	78,64
	$1,30*0,14*60+1,3*0,3*60+2,65*2,2*4+2,65*1,2*3+0,8*1,4+1,1*2,65+0,75*1,5+3,0*2,1$		
5	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej wymiar 30x9 (cokół)	m <sup>2</sup>	8,21
	$0,45*0,1*60+[(2,65+2,10+2,10)*0,1]*4+[(2,65+1,2+1,2)*0,1]*3+0,8*2*0,1+2*1,1*0,1+0,45*2*0,1+2,1*2*0,1+1,8*2*0,1$		

#### Przedmiar robót IV klatki schodowej

L p	Nazwa prac	Jedn. miar	Ilość
1	Kalkulacja własna Skucie cokołu cementowego ze ściany	m <sup>2</sup>	12,85
	$0,45*0,15*60+[(2,65+2,5+2,5)*0,15]*4+[(2,6+1,4+1,4)*0,15]*3+2*0,95*0,15+2*1,05*0,15+2*0,6*0,15+2*2,1*0,15+2*1,3*0,15$		
2	Kalkulacja własna Warstwa wyrównawcza po cokole z kleju gr.o 10mm	m <sup>2</sup>	12,85
	$0,45*0,15*60+[(2,65+2,5+2,5)*0,15]*4+[(2,6+1,4+1,4)*0,15]*3+2*0,95*0,15+2*1,05*0,15+2*0,6*0,15+2*2,1*0,15+2*1,3*0,15$		
3	KNR 0-28 2620-2 Przygotowanie podłoża pod położenie gresu na podstopniach i podestach	m <sup>2</sup>	83,12
	$1,30*0,14*60+1,3*0,3*60+(2,5*2,65)*4+(1,4*2,65)*3+0,95*1,40+2,55*1,05+1,5*0,6+2,1*2,9$		
4	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej wymiar 30x30 (podstopnie i podesty)	m <sup>2</sup>	83,12
	$1,30*0,14*60+1,3*0,3*60+(2,5*2,65)*4+(1,4*2,65)*3+0,95*1,40+2,55*1,05+1,5*0,6+2,1*2,9$		
5	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej wymiar 30x9 (cokół)	m <sup>2</sup>	8,57
	$0,45*0,1*60+[(2,5+2,5+2,65)*0,1]*4+[(2,6+1,4+1,4)*0,1]*3+2*0,95*0,1+2*1,05*0,1+2*0,6*0,1+2*2,1*0,1+2*1,3*0,1$		

Bielsk Podlaski dnia 03.12.2020r