

**Przedmiar robót**

**Remont schodów wejściowych na klatki schodowe do budynków wielorodzinnych przy ul. Białowieskiej 111 i 111A oraz remont chodnika przy budynkach ul. Białowieskiej 111A i 111B w Bielsku Podlaskim**

<b>L p</b>	<b>Nazwa prac</b>	<b>Jedn. miar</b>	<b>Ilość</b>
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	Skucie istniejących schodów betonowych młotem hydraulicznym	m <sup>3</sup>	<b>90,00</b>
2	Wywóz gruzu z terenu budowy wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	<b>90,00</b>
3	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35 cm przy budynku wielorodzinnym 111A i 111B	m <sup>2</sup>	<b>101,00</b>
<b>II PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE</b>			
1	Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod schody wejściowe	m <sup>3</sup>	<b>84,00</b>
2	Wykonanie obramowania schodów z opornika betonowego 12,5x30x100 cm ( budynek 111 - 19,4mb, 111A – 24,8 mb)	mb	<b>44,20</b>
3	Wykonanie podstopni z obrzeża palisadowego „Polineo” (budynek 111 - 48,5 mb, 111A – 77 mb)	mb	<b>125,50</b>
4	Wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (budynek 111 – 27,6 m <sup>2</sup> , 111A – 35,4 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	<b>63,00</b>
5	Ułożenie chodnika z płytek chodnikowych uprzednio rozebranych 35x35 cm na podsypce cementowo - piaskowej ( budynek 111A – 57 m <sup>2</sup> , 111B – 44 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	<b>101,00</b>

**PREZES ZARZĄDU**  
mgr Andrzej Leszczyński